

Kostenberechnung

Neubau Kita-ForscherNest (21-272)

Leistungsverzeichnisse (LV)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)
- **Gesamt, Netto: 5.270.965,01 EUR**
- zzgl. MwSt.: 1.001.483,35 EUR
- **Gesamt, Brutto: 6.272.448,36 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
200	Herrichten und Erschließen			10.500,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			12.495,00
220	Öffentliche Erschließung		10.500,00	10.500,00
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			2.517.166,53
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			2.995.428,16
310	Baugrube			63.333,84
311	Baugrubenherstellung			63.333,84
320	Gründung			194.944,33
322	Flachgründungen			61.650,79
324	Unterböden und Bodenplatten			42.015,23
325	Bodenbeläge			68.240,05
326	Bauwerksabdichtungen			23.038,26
330	Außenwände			847.439,96
331	Tragende Außenwände			409.577,69
334	Außentüren und -fenster			318.690,60
335	Außenwandbekleidungen außen			44.250,94
336	Außenwandbekleidungen innen			26.274,92
338	Sonnenschutz			48.645,80
340	Innenwände			411.924,25
341	Tragende Innenwände			61.711,78
342	Nichttragende Innenwände			94.142,70
343	Innenstützen			3.073,33
344	Innentüren und -fenster			101.260,00
345	Innenwandbekleidungen			137.531,82
346	Elementierte Innenwände			12.127,20
349	Innenwände, sonstiges			2.077,42
350	Decken			353.280,92
351	Deckenkonstruktionen			208.257,91
352	Deckenbeläge			64.089,86
353	Deckenbekleidungen			55.110,00
359	Decken, sonstiges			25.823,15
360	Dächer			297.717,63
363	Dachbeläge			297.717,63

Kostenberechnung

Neubau Kita-ForscherNest (21-272)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen		125.325,10	348.525,60
391	Baustelleneinrichtung			90.000,00
392	Gerüste			92.927,38
393	Sicherungsmaßnahmen			22.634,98
397	Zusätzliche Maßnahmen			6.426,93
399	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges			11.211,21
400	Bauwerk - Technische Anlagen			1.165.899,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			1.387.419,81
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen		136.600,00	136.600,00
420	Wärmeversorgungsanlagen		289.600,00	289.600,00
430	Lufttechnische Anlagen		221.000,00	221.000,00
440	Starkstromanlagen		327.183,00	327.183,00
450	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen		52.000,00	52.000,00
460	Förderanlagen			43.506,00
461	Aufzugsanlagen			43.506,00
470	Nutzungsspezifische Anlagen			96.010,00
471	Küchentechnische Anlagen			96.010,00
500	Außenanlagen			553.380,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			658.522,20
520	Befestigte Flächen		541.380,00	541.380,00
550	Einbauten in Außenanlagen		12.000,00	12.000,00
600	Ausstattung und Kunstwerke			140.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			166.600,00
610	Ausstattung			140.000,00
611	Allgemeine Ausstattung			140.000,00
700	Baunebenkosten			884.019,48
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			1.051.983,19
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			773.886,83
731	Gebäudeplanung			376.486,69
734	Planung der Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen			48.685,88
735	Tragwerksplanung			112.147,56
736	Planung der technischen Ausrüstung			236.566,70
740	Gutachten und Beratung			76.070,19
741	Thermische Bauphysik			12.374,29
742	Schallschutz und Raumakustik			17.886,44
743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau			5.900,00
744	Vermessung			5.900,00
746	Brandschutz			16.309,46
747	Sicherheits- und Gesundheitsschutz			5.900,00

Kostenberechnung

Neubau Kita-ForscherNest (21-272)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt EUR
749	Gutachten und Beratung, sonstiges			11.800,00
770	Allgemeine Baunebenkosten			34.062,46
771	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen			34.062,46
790	Sonstige Baunebenkosten			-

Gesamtsumme: Neubau Kita-ForscherNest

Gesamt, Netto: 5.270.965,01 EUR

zzgl. MwSt.: 1.001.483,35 EUR

Gesamt, Brutto: **6.272.448,36 EUR**