

KOSTENSCHÄTZUNG

				Fahrbahn
Pos	Gegenstand	Masse	EP	
1	Befest. aufnehmen (vorh. Schotterst	550,00 m2	6,00	3.300,00 €
2	Oberboden aufnehmen	600,00 m3	8,00	4.800,00 €
3	Torf aufn. Abfahren	300,00 m3	10,00	3.000,00 €
4	RW - Behandlung + Einleitung	1,00 St	18.000,00	18.000,00 €
5	Grundwasserabsenkung	1,00 St	8.000,00	8.000,00 €
6	RW - Schächte	2,00 St	2.000,00	4.000,00 €
7	RW Kanal	30,00 m	250,00	7.500,00 €
8	Anschlußleitungen Str.-Abläufe	25,00 m	100,00	2.500,00 €
9	Straßenabläufe	6,00 St	320,00	1.920,00 €
10	Bodenauffüllung	600,00 m3	25,00	15.000,00 €
11	Mineralbodenarb./ Tragschichten	550,00 m3	40,00	22.000,00 €
12	Bordsteine	370,00 m	34,00	12.580,00 €
13	Pflaster Fahrwege	450,00 m²	33,00	14.850,00 €
14	Pflaster Parken	550,00 m²	35,00	19.250,00 €
15	Beleuchtung (Leuchten)	2,00 St	1.500,00	3.000,00 €
16	Beleuchtung Graben/Kabel	100,00 m	40,00	4.000,00 €
17	Anschluß Beleuchtung	1,00 psch	500,00	500,00 €
				144.200,00 €
NETTOKOSTEN				145.000,00 €
Zulage Baustelleneinrichtung/Unvorhersehbares ca. 15 %				22.000,00 €
Baukosten Netto				167.000,00 €
Zulage Baunebenkosten ca. 16 %				28.000,00 €
NETTOKOSTEN				195.000,00 €
19 % MwSt				37.050,00 €
BRUTTOKOSTEN				232.050,00 €

Bad Schwartau, 30.07.2018