

Firma
CSN-Solutions
Kastanienallee 11

23899 Gudow/Kehrsen

Angebot Rohrleitungen in der Strasse

Gudow, den 27.03.21

BV.: wie Anschrift

	Einzelpreis	
Vielen Dank für Ihre Anfrage, ich kann folgendes anbieten! Leerrohre quer in der Strasse mit Bodenaustausch einbauen. Aushub bleibt Eigentum vom Auftraggeber! Wichtig Genemigung von der Gemeinde erforderlich		
1 Baustellensicherung incl. Stahlplatten	850,00 €	850,00 €
Querung unten		
14 m Asphaltbelag schneiden	18,50 €	259,00 €
4 m Bordstein aufnehmen und seitlich lagern	10,00 €	40,00 €
12 m² Asphaltbelag aufnehmen und entsorgen	72,00 €	864,00 €
Versorgungsleitungen freilegen		
4 Std. Bagger Atlas 1304	85,00 €	340,00 €
8 Std. Fachwerke (2 FW a 4 Std)	45,00 €	360,00 €
Grabenaushub und Rohrverlegung		
4 Std. Bagger Atlas 1304	85,00 €	340,00 €
8 Std. Fachwerke (2 FW a 4 Std)	45,00 €	360,00 €
20 m³ Füllboden liefern und einbauen	35,00 €	700,00 €
15 m³ Betonmineralgemisch liefern und einbauen	60,00 €	300,00 €
4 m Bordstein in Beton setzen	23,50 €	94,00 €
13 m² Asphaltbelag wiederherstellen	236,00 €	3.068,00 €
 36 m Rohrleitung KG 2000 DN 315 wird von AG gestellt		
3 x 12 m		
		7.575,00 €
19 % Mwst.		1.439,25 €
Gesamtsumme:		<u>9.014,25 €</u>