

CTS Composite Technologie Systeme · Postfach 2053 · 21498 Geesthacht

Gemeinde Büchen  
Amtsplatz 1  
DE - 21514 Büchen

### Angebot

Beleg-Nr.: 10130  
Kunden-Nr.: 189360  
Belegdatum: 02.08.2018  
Seite: 1

Ansprechpartner Kunde: Herr Hohbein  
041558009243

Unser Außendienst: Thomas Skubowius  
04152-888548

Unser Sachbearbeiter: André Mayer / AM  
04152-8885-37  
andre.mayer@ctscom.de

Freibleibend zu den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der kunststoffverarbeitenden Industrie bieten wir an:

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Menge Einheit	Preis	Gesamt EUR
bearbeitungla	Sanierung der Rutschen Innenseiten im Waldschwimmbad durchgeführt in CTS Laminattechnik	1,00	ges.	25.000,00	25.000,00
bearbeitungla	Einhausung	1,00	Stk.	16.000,00	16.000,00
bearbeitungla	Sanierung Durchschreitebecken 1 vorne	1,00	Stk.	1.880,00	1.880,00
bearbeitungla	Sanierung Durchschreitebecken 2 vorne groß	1,00	Stk.	2.200,00	2.200,00

Leistungsbeschreibung:

- Baustelleneinrichtung, Aufstellen einer Absauganlage
- aufrauen/anschleifen der gesamten zu sanierenden Oberfläche zwecks Verbesserung der Hafteigenschaften
- grundieren der geschliffenen Oberfläche mit CTS-Haftprimer
- auftragen einer zweilagigen 450g Glasfasermatte auf die gesamte zu beschichtende Oberfläche
- Vorversiegelung durch Auftragen einer Gelcoatschicht
- Endanstrich und Topversiegelung durch Auftragen einer Topcoatschicht inkl. Paraffinlösung
- anarbeiten an Flansch und Rohrstutzen
- Demontage und Reinigung der Baustelle (besenrein)

Matrix: Vinylester  
Farbe: ähnlich RAL nach Wahl

Rutsche und Becken müssen für die Sanierung trocken liegen.  
Während der Sanierung

Übertrag EUR 45.080,00

leicht wie Kunststoff - stark wie Stahl

CTS Composite Technologie Systeme · Postfach 2053 · 21498 Geesthacht

Gemeinde Büchen  
 Amtsplatz 1  
 DE - 21514 Büchen

## Angebot

Beleg-Nr.: 10130  
 Kunden-Nr.: 189360  
 Belegdatum: 02.08.2018  
 Seite: 2

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Menge	Einheit	Preis	Gesamt	EUR
					Übertrag	EUR	45.080,00

kann es zu Staubeentwicklung und starker Geruchsbelastung aufgrund Freisetzung von Styroldämpfen kommen. Unser Laminataufbau hat keinen Einfluss auf die Beschaffung des vorhandenen Untergrundes, passt sich entsprechend den Gegebenheiten an und kann keine Unebenheiten ausgleichen.

Seitens AG muss für Baufreiheit sowie Baustrom gesorgt werden. Obiger Preis beinhaltet Montage inklusive An- und Abreise sowie Auslöse.

### textmontagedauer

Eine exakte Abrechnung erfolgt nach Fertigstellung der Baustelle gemäß geführten Bautagebüchern.

### textschluss

Wir sichern Ihnen schon heute eine reibungslose und zuverlässige Abwicklung Ihrer Bestellung zu und stehen bei weiteren Fragen jederzeit gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen,

i.A. André Mayer



i.A. Claus Wagner

Lieferzeit: Montagetermin erfolgt nach Absprache  
 Zahlung: Zahlbar in 21 Tagen netto nach Rechnungsdatum  
 Lieferung: ab Werk, exklusiv Verpackung  
 Angebotsgültigkeit: 30 Tage

Netto gesamt	EUR	Mwst	Mwst EUR	Gesamtbetrag	EUR
45.080,00		19,00%	8.565,20	53.645,20	

Grundlage dieses Auftrages sind die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der kunststoffverarbeitenden Industrie

Kreissparkasse Geesthacht  
 Konto-Nr. 3064999  
 BLZ 23052750  
 IBAN: DE87 2305 2750 0003 0649 99  
 Swift: NOLADE21RZB

Postbank Hamburg  
 Konto-Nr. 6517201  
 BLZ 20010020  
 IBAN: DE41 2001 0020 0006 5172 01  
 Swift: PBNKDEFF

Hamburger Sparkasse  
 Konto-Nr. 1034276210  
 BLZ 20050550  
 IBAN: DE70 2005 0550 1034 2762 10  
 Swift: HASPDEHHXXX

leicht wie Kunststoff - stark wie Stahl