2.Variante: Gesamtinstandsetzung											
Pos.Nr.	Leistung	Länge	Breite	Höhe	Fläche	Anzahl	Dichte	Gesamtmenge	Einh.	EP [€]	GP [€]
01.	Allgemeine Leistungen der Baustelle										31.996,18 €
01.10	Technische Bearbeitung, Vermessung							1,0	psch	25.000,00 €	25.000,00 €
01.20	Baustelle einrichten und räumen (% von Pos. 02-05)							1,0	psch	15%	6.996,18 €
02.	Abbruch / Erdbau / Tiefgründung										6.654,60 €
02.10	Straßenbelag aufnehmen und entsorgen (Bereich Baugrube+Überbau)	8,7	5,0		43,5			43,5	m ²	40,00 €	1.740,00 €
02.20	vorhanden Schutzeinrichtung demontieren und entsorgen (Geländer)	8				2		16,0	m	25,00 €	400,00 €
02.30	Schrammborde und massive Geländerpfosten abbrechen und entsorgen	13,5	0,3	0,3		2		2,4	m ³	220,00 €	534,60 €
02.40	Baugrube herstellen, Boden seitlich lagern	1	7,0	1		2		14,0	m ³	30,00 €	420,00 €
02.50	Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten							14,0	m ³	40,00 €	560,00 €
02.60	Kolkschutz, Gewässersohle mit Wasserbausteinen (verklammert) befestigen	10	4,0	0,3				12,0	m ³	250,00 €	3.000,00 €
03.	Beton- / Stahlbetonbau										29.245,60 €
03.10	Bew. Beton einschl. Schalung herst., Kappen Überbau	11,2			0,285	2		6,4	m ³	2.500,00 €	15.960,00 €
03.20	Kappenverankerung	11,2				2		22,4	m ³	225,00 €	5.040,00 €
03.30	Betonstahl einbauen						0,18	1,1	t	5.000,00 €	5.745,60 €
03.40	Traggerüst für Kappenbetonage							1,0	psch	2.500,00 €	2.500,00 €
04.	Stahlbau / Abdichtungen / Lager										15.460,00 €
04.10	Geländer herstellen und montieren	11,2				2		22,4	m	650,00 €	14.560,00 €
04.20	Abdichtung Überbau herstellen	5	6,0					30,0	m ²	30,00 €	900,00 €
05.	Instandsetzung Überbau, MW-Auflagerbank										4.823,00 €
05.10	Schutz- und Arbeitsgerüst herstellen unter dem Überbau inkl. Abplanung	7	6,0					42,0	m ²	50,00 €	2.100,00 €
05.20	Vorbereitung Stahlträger Sa 2 1/2	5,5	0,12			8		5,3	m ²	200,00 €	1.056,00 €
05.30	Vollerneuerung Korrosionsschutz	5,5	0,12			8		5,3	m ²	150,00 €	792,00 €
05.40	Vorbereitung Mauerwerk-Auflagerbank	5		0,25		2		2,5	m ²	200,00 €	500,00 €
05.50	Instandsetzung Mauerwerk-Auflagerbank	5		0,25		2		2,5	m ²	150,00 €	375,00 €
06.	Straßenbau										5.918,00 €
06.10	Splitmastixasphalt herstellen	6,7	5,0					33,5	m ²	60,00 €	2.010,00 €
06.20	Gußasphaltschutzschicht herstellen	6,7	5,0					33,5	m ²	40,00 €	1.340,00 €
06.30	Fugen und Nähte herstellen	6,7	5,0			2		23,4	m	20,00 €	468,00 €
06.40	Fahrbahn vor und hinter dem Bauwerk wieder herstellen	1	7,0			2		14,0	m ²	150,00 €	2.100,00 €
07.	Sonstiges / Unvorhersehbares / Instandsetzung Unterbauten										14.114,61 €
07.10	Sonstiges / Unvorhersehbares (% von Pos. 1-6)									15%	14.114,61 €
08.	Kalkulationsunschärfe										4.704,87 €
08.10	Kalkulationsunschärfe (% von Pos. 1-6)									5%	4.704,87 €
Baukosten								Baukosten Netto		112.916,86 €	
								Baukosten Netto gerundet		113.000,00 €	
								Mehrwertsteuer		19%	
								Baukosten Brutto		135.000,00 €	